

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa ul. Handlowej w miejscowości Melgiew, gmina Melgiew - kolizje kablowe nN

ADRES INWESTYCJI: Mełgiew ul. Handlowa

NAZWA INWESTORA: Gmina Mełgiew

ADRES INWESTORA: 21-007 Melgiew, ul.Partyzancka 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Wojczuk

DATA OPRACOWANIA: 07.2021

PRZEDMIAR ROBÓT_branża elektryczna
Rozbudowa ul. Handlowej w miejscowości Melgiew, gmina Melgiew - kolizje kablowe nN

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Usunięcie kolizji			
1 d.1	KNNR-W 9 0801-18	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2,0-3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
2 d.1	KNNR 5 0701 -03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3		
		120 * 0,7 * 0,4	m3	33,600	
				RAZEM	33,600
3 d.1	KNNR 5 0702 -03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3		
		120 * 0,7 * 0,4	m3	33,600	
				RAZEM	33,600
4 d.1	KNNR 5 0707 -04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
5 d.1	KNNR 5 0726 -11	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR 5 0705 -01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Prace dodatkowe			
7 d.2	Kalkulacja własna	Usługa geodezyjna	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	Kalkulacja własna	Odbiory PGE S.A	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000