

TAB. 3 _ TABELA ZJAZDÓW _ul. Handlowa																
Rozbudowa u. Handlowej w miejscowości Melgiew, gm. Melgiew																
Dane podstawowe				Roboty przygotowawcze, roboty ziemne						Roboty konstrukcyjne		Roboty brukarskie				
Zjazd	Lokalizacja	Powierzchnia zjazdu [m ²]	Proj. nawierzchnia zjazdu	Rozbiórka - naw. z kostki bet. o gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. o gr. 4 cm [m ²]		Rozbiórka - krawężnik betonowy na ławie bet. [m]	Rozbiórka podb. z kruszywa o gr. śr. 15 cm [m ²]	Rozbiórka podb. stab. cementem o gr. śr. 10 cm [m ²]	Wykop [m ³]	Podbudowa zasadn. C3/4 0-31,5 gr. 10 cm [m ²]	Podbudowa pomocn. C1,5/2 0-8 o gr. 15 cm [m ²]	Wbudowanie krawężnika 15x22 cm na ławie z betonu (0,081m ³ /mb) [m] (krawędzie zjazdu)	Wbudowanie obrzeża z rozbiórki na ławie z bet. C12/15 (0,04m ³ /mb) [m]	Ułożenie kostki bet. czerwonej 10x20 cm na w-wie grysu 2/8 o gr. 5 cm [m ²] (kostka nowa)	Ułożenie kostki bet. z rozbiórki na w-wie grysu 2/8 o gr. śr. 5 cm (przebrukowanie)	
1	0+012,70_P	3	kostka betonowa 10x20x8cm, czerwona	0		5	0	3	1	3	3	0	7	3	0	
2	0+046,50_L	41	kostka betonowa 10x20x8cm, czerwona	54	12-przebruk 42-oddanie	22	0	42	0	41	0	18	0	41	12	
3	0+087,70_L	31	kostka betonowa 10x20x8cm, czerwona	19	19-przebruk	5	32	0	8	31	31	16	0	31	19	
		75				73	32	32	45	9	75	34	34	7	75	31