

PRZEDMIAR
branża drogowa
CZĘŚĆ KWALIFIKOWALNA

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 105519 L w miejscowości Trzeciaków, gm.
Mełgiew (działka nr ewid. 171)
ADRES INWESTYCJI: powiat świdnicki, woj. lubelskie
NAZWA INWESTORA: Gmina Mełgiew
ADRES INWESTORA: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Jerzy Dobosz

DATA OPRACOWANIA: 28.02.2022

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45112210-0	D 01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)			
1 d.1.1	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem	m2		
		1444	m2	1 444	
				RAZEM	1 444
1.2	45111100-9	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne			
2 d.1.2	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa o gr. 15 cm (jezdni drogi gminnej) - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę	m2		
		1768	m2	1 768	
				RAZEM	1 768
2		D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	45111000-8	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III			
3 d.2.1	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV wraz z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robót)	m3		
		167	m3	167	
				RAZEM	167
4 d.2.1	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV wraz z transportem urobku na odkład (zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wykonawcę)	m3		
		316	m3	316	
				RAZEM	316
2.2	45111000-8	D 02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach kat. III			
5 d.2.2	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II-III pozyskanego z wykopu na terenie budowy przez Wykonawcę wraz z formowaniem i zagęszczaniem	m3		
		167	m3	167	
				RAZEM	167
6 d.2.2	D 02.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni w nasypie – grunt kat. III	m2		
		434	m2	434	
				RAZEM	434
3		D 04.00.00 PODBUDOWY			
3.1	45111000-8	D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
7 d.3.1	D 04.01.01	Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywanym mechanicznie (jezdni, pobocza)	m2		
		2006 + 735	m2	2 741	
				RAZEM	2 741
3.2	45233000-9	D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni			
8 d.3.2	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (w. ścieralna jezdni)	m2		
		1725	m2	1 725	
				RAZEM	1 725
9 d.3.2	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną (w. ścieralna jezdni)	m2		
		1725	m2	1 725	
				RAZEM	1 725
3.3	45233000-9	D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
10 d.3.3	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (jezdni)	m2		
		1812	m2	1 812	
				RAZEM	1 812
3.4	45233000-9	D 04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego z cementem			
11 d.3.4	D 04.05.01a	Wykonanie podbudowy (warstwy mrozochronnej) z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C1,5/ 2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. w- wy 25 cm (jezdni)	m2		
		1911	m2	1 911	
				RAZEM	1 911

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
4.1	45233000-9	D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścierna			
12 d.4.1	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (jezdnia, zjazdy, dowiązanie)	m2		
		1725	m2	1 725	
				RAZEM	1 725
5		D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
5.1	45112000-5	D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym			
13 d.5.1	D 06.03.01a	Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm	m2		
		735	m2	735	
				RAZEM	735