
KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI: PARK NOWY KRĘPIEC- WYCINKA DRZEW

ADRES INWESTYCJI: Nowy Krępiec, Gmina Mełgiew

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Mełgiew

ADRES INWESTORA: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Budowlana mgr inż. Bartosz Fiedorowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Budowlana mgr inż. Tomasz Fiedorowicz

DATA OPRACOWANIA: 13.04.2022

POZIOM CEN: I KW 2022

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

13.04.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-21 0110-06	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
2	KNR 2-21 0110-07	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
3	KNR 2-21 0110-08	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
4	KNR 2-21 0110-09	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
5	KNR 2-21 0110-10	Karczowanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.		
		$1 * 2 * 5 + 1 * 1 * 4 + 1 * 7 * 2 + 1 * 9 * 2$	szt.	46,000	
				RAZEM	46,000
6	KNNR 1 0107-02 0107-05	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp		
		$0,2 * 0,2 * 4,0 * 29 + 0,3 * 0,3 * 5,0 * 21 + 0,4 * 0,4 * 5,0 * 9 + 0,65 * 0,65 * 6,0 * 23$	mp	79,595	
				RAZEM	79,595
7	KNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
8	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
		198	szt.	198,000	
				RAZEM	198,000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 2-21 0110-06	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.	29,000		
2	KNR 2-21 0110-07	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt.	21,000		
3	KNR 2-21 0110-08	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.	9,000		
4	KNR 2-21 0110-09	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.	23,000		
5	KNR 2-21 0110-10	Karczowanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.	46,000		
6	KNNR 1 0107-02 0107-05	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp	79,595		
7	KNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m2	300,000		
8	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.	198,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
Kosztorys ofertowy		4
Spis treści		5