

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych, przyczółki mostków do likwidacji	m3 bet.		
		6	m3 bet.	6	
				RAZEM	6
2 d.1	KNR 4-04 0303-01	Rozebranie nakrywy i ścian istniejącego szamba do głębokości 1m	m3		
		1,5	m3	1,5	
				RAZEM	1,5
3 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
		10	m3	10,00	
				RAZEM	10,00
4 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 12	m3		
		10	m3	10,00	
				RAZEM	10,00
5 d.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów powstałych przy rozbiórce (pokrycia dachowe, elementy drewniane, obróbki itp.)	m3		
		6	m3	6	
				RAZEM	6
6 d.1	kalk. własna	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	m		
		1087,5	m	1 087,5	
				RAZEM	1 087,5
7 d.1	kalk. własna	Rozbiórka konstrukcji mostków przeznaczonych do likwidacji	kpl		
		4	kpl	4	
				RAZEM	4
8 d.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		7,95	t	7,95	
				RAZEM	7,95
9 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 12	t		
		7,95	t	7,95	
				RAZEM	7,95
2		WIATA GRILLOWA - PÓŁNOCNA			
10 d.2	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku wraz z utylizacją	m2		
		(5,24 + 3,14) * 15,73	m2	131,82	
				RAZEM	131,82
11 d.2	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		0,44 * 8,38 * 11 + 0,44 * 15,73 * 2 + 0,12 * 4 * 2,76 * 5	m2	61,03	
				RAZEM	61,03
12 d.2	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2		
		61,026	m2	61,03	
				RAZEM	61,03
13 d.2	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2	m2		
		13,2 * 4,15	m2	54,78	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54,78
14 d.2	KNR 19-01 0645-05	Odrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania z przerwami, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2	m2		
		54,78	m2	54,78	
				RAZEM	54,78
15 d.2	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		3	m2	3	
				RAZEM	3
16 d.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		131,817 + 3	m2	134,82	
				RAZEM	134,82
17 d.2	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- MEMBRANA DACHOWA	m2		
		134,817	m2	134,82	
				RAZEM	134,82
18 d.2	KNR-W 2-02 0507-01	Pokrycie dachów blachą powlekaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm	m2		
		134,817	m2	134,82	
				RAZEM	134,82
19 d.2	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		$0,4 * (15,73 * 3 + 5,24 * 2 + 3,14 * 2)$	m2	25,58	
				RAZEM	25,58
20 d.2	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
21 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
22 d.2	KNR-W 4-01 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		1,52	m	1,52	
				RAZEM	1,52
23 d.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xc100	m		
		1,52	m	1,52	
				RAZEM	1,52
24 d.2	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		$0,8 * 0,6$	m2	0,48	
				RAZEM	0,48
25 d.2	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		$3,25 * 0,6$	m2	1,95	
				RAZEM	1,95
26 d.2	KNR 0-19 1024-03	Montaż drzwi aluminiowych o pow. do 2.0 m2 , osadzenie na kotwach	m2		
		$2,0 * 0,9$	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
27 d.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-kolor grafit	m2		
		54,78	m2	54,78	
				RAZEM	54,78
28 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką -mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		$9,87 + 21,11 + 10,66 + 7,77$	m2	49,41	
				RAZEM	49,41

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką -mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT	m2		
		9,87 + 21,11 + 10,66 + 7,77	m2	49,41	
				RAZEM	49,41
30 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		9,87 + 21,11 + 10,66 + 7,77	m2	49,41	
				RAZEM	49,41
31 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,69 * 2 + 3,07 * 2 + 3	m	14,52	
				RAZEM	14,52
32 d.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		49,41	m2	49,41	
				RAZEM	49,41
33 d.2	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m2		
		49,41	m2	49,41	
				RAZEM	49,41
34 d.2	kalk. własna	Wyciąg z blachy cynkowej malowanej proszkowe na kolor RAL 7016 (szczegóły wg. rysunku)	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
3		WIATA GRILLOWA - POŁUDNIOWA			
35 d.3	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2		
		15,29 * 3,01 + 11,22 * 4,55	m2	97,07	
				RAZEM	97,07
36 d.3	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
	Wczytane	0,44 * 4,55 * 6 + 0,44 * 3,01 * 8 + 0,44 * 2 * 11,22 + 0,44 * { Błąd składni: operator nie może kończyć lub zaczynać wyrażenia. } A (Obliczenie pomocnicze) 56,563	m2	0,00 0,00 56,56	
				RAZEM	56,56
37 d.3	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2		
		56,563	m2	56,56	
				RAZEM	56,56
38 d.3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		97,074	m2	97,07	
				RAZEM	97,07
39 d.3	KNR 2 0604-02	Izolacja z membrany dachowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		97,074	m2	97,07	
				RAZEM	97,07
40 d.3	KNR-W 2-02 0507-01	Pokrycie dachów blachą czarną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm	m2		
		97,074	m2	97,07	
				RAZEM	97,07
41 d.3	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0,4 * (15,29 * 2 + 11,22 * 2 + 4,55 * 2 + 3,01 * 1)$	m2	26,05	
				RAZEM	26,05
42 d.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
43 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,1	m2	2	
				RAZEM	2
44 d.3	KNR-W 4-01 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		1,52	m	1,52	
				RAZEM	1,52
45 d.3	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,52	m	1,52	
				RAZEM	1,52
46 d.3	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		$2,64 * 0,4$	m2	1,06	
				RAZEM	1,06
47 d.3	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		$1,3 * 1,34 + 2,62 * 0,4$	m2	2,79	
				RAZEM	2,79
48 d.3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		$2,62 * 0,8$	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
49 d.3	KNR 0-19 1024-03	Montaż drzwi aluminiowych o pow. do 2.0 m2 osadzenia na kotwach	m2		
		$0,9 * 2,0$	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
50 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		56,563	m2	56,56	
				RAZEM	56,56
51 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką -mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		$9,17 + 3,54 + 10,98 + 7,19 + 17,94 + 15,8$	m2	64,62	
				RAZEM	64,62
52 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką -mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		64,62	m2	64,62	
				RAZEM	64,62
53 d.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		64,62	m2	64,62	
				RAZEM	64,62
54 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$2,65 * 8 + 2,87 * 4 + 2,94 * 2 + 2,54 * 2 + 1,08 * 4$	m	47,96	
				RAZEM	47,96
55 d.3	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		64,62	m2	64,62	
				RAZEM	64,62

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.3	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m2		
		64,62	m2	64,62	
				RAZEM	64,62
57 d.3		Kalk. indywidualna - Wyciąg z blachy cynkowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016 (szczegóły wg. rysunku)	kpi		
		1	kpi	1	
				RAZEM	1
4		MAŁA ARCHITEKTURA			
58 d.4	KNR 2-21 0605-03	Schody z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego	m3		
		1 * 3,0	m3	3,00	
				RAZEM	3,00
59 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż przęseł stalowych ze stali cynkowanej malowanej proszkowo na kolor Ral 7016 20x20x2 mm	m		
		6,14 * 2	m	12	
				RAZEM	12
60 d.4	kalk. własna	Ławka miejska z oparciem z kolekcji Lima firma Jumat lub produkt równoważny. Ławki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo kolor RAL 7016. Listwy z drewna jesionowego.	kpl		
		43	kpl	43	
				RAZEM	43
61 d.4	kalk. własna	Ławka miejska bez oparcia z kolekcji Lima firma Jumat lub produkt równoważny. Ławki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo kolor RAL 7016. Listwy z drewna jesionowego.	kpl		
		18	kpl	18	
				RAZEM	18
62 d.4	kalk. własna	Stół miejski z kolekcji Modern firma Jumat lub produkt równoważny. Stół wykonany ze stali lakierowanej proszkowo kolor RAL 7016. Listwy z drewna jesionowego.	kpl		
		9	kpl	9	
				RAZEM	9
63 d.4	kalk. własna	Kosz parkowy z kolekcji modern firma Jumat lub produkt równoważny. Kosz parkowy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo kolor RAL 7016. Listwy z drewna jesionowego.	kpl		
		21	kpl	21	
				RAZEM	21
64 d.4	kalk. własna	Leżak miejski Caspe firma Jumat lub produkt równoważny. Leżak wykonany ze stali lakierowanej proszkowo kolor RAL 7016. Listwy z drewna jesionowego.	kpl		
		6	kpl	6	
				RAZEM	6
65 d.4	kalk. własna	Stojak rowerowy z kolekcji Modern firma Jumat lub produkt równoważny. Stojak wykonany ze stali lakierowanej proszkowo kolor RAL 7016.	kpl		
		6	kpl	6	
				RAZEM	6
66 d.4	kalk. własna	Grill parkowy B-B SASS firma metalco (lub produkt równoważny) wykonany z blachy typu corten oraz siatki gabionowej do wypełnienia naturalnym kamieniem. Kratka grillowa oraz dno paleniska wykonane jest ze stali nierdzewnej.	kpl		
		6	kpl	6	
				RAZEM	6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		MOLO I POMOSTY WĘDKARSKIE			
67 d.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - molo: platforma 10x10m + pomost dojazdowy 3x26m, szczegóły wg. opisu technicznego pkt. 14	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
68 d.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - pomost wędkarski 2,4x6m, szczegóły wg. opisu technicznego pkt. 14	kpl		
		6	kpl	6	
				RAZEM	6
6		OCZYSZCZENIE ZIELENI I ZBIORNIKA WODNEGO			
69 d.6	KNR 2-21 0102-04	Oczyszczenie dna stawów i basenów z namulów spycharkami	m3		
		620 5985	m3	5985 620,00	
				RAZEM	5985 620,00
70 d.6	KNR 2-21 0102-07	Oczyszczenie stawów i basenów z roślin i namulów - wywiezienie samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		620	m3	620,00	
				RAZEM	620,00
71 d.6	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha		
		0,8	ha	0,80	
				RAZEM	0,80
72 d.6	KNR 2-01 0413-02	Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po karczowaniu - kat. gruntu III	ha		
		0,8	ha	0,80	
				RAZEM	0,80
73 d.6	KNNR-W 10 2319-01	Ręczne wyrównanie terenu; grunt kat. I-II	m2		
		800	m2	800,00	
				RAZEM	800,00
74 d.6	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		3800	m2	3 800,00	
				RAZEM	3 800,00
75 d.6	KNNR-W 10 2509-05	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gl. do 1,5 m i szer. dna 2,0-2,3 m, gr. warstwy namułu 0,30 m	m		
		300	m	300,00	
				RAZEM	300,00
76 d.6	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
		185	mp	185,00	
				RAZEM	185,00
77 d.6	KNNR 1 0107-04	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc ponad 2 km	mp		
		185	mp	185,00	
				RAZEM	185,00
78 d.6	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		84	mp	84,00	
				RAZEM	84,00
79 d.6	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		120	mp	120,00	
				RAZEM	120,00
80 d.6	KNNR 1 0107-05	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km	mp		
		204	mp	204,00	
				RAZEM	204,00
81 d.6	KNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15000	m2	15 000,00	
				RAZEM	15 000,00
82 d.6		Kalk. indywidualna - Założenie trawnika	m2		
		30000	m2	30 000	
				RAZEM	30 000