







WYKAZ ODCINKÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH TRASY

Lp.	KILOMETRAŻ DROGI	JEZDNIA			
		PROSTA	PRZEJŚCIOWA	ŁUK	PUNKT ZAŁAMANIA
1	0+000,00 0+005,75	-	6,35m →> 3,00m i=2%P	R=12m Δ=27,43 L=5,75 i=2%P	-
2	0+005,75 0+032,46	i=2%P	-	-	-
3	0+032,46 0+038,37	-	-	R=50m Δ=6,77 L=5,91 i=2%P	-
4	0+038,37 0+049,15	i=2%P	-	-	-
5	0+049,15 0+056,92	-	-	R=50m Δ=8,90 L=7,76 i=2%P	-
6	0+056,92 0+062,00	-	3,00m →> 5,00m i=2%P	-	-
7	0+062,00 0+075,58	i=2%P	-	-	-
8	0+075,58 0+082,00	-	-	R=50m Δ=7,35 L=6,42 i=2%P	-
9	0+082,00 0+089,00	-	5,00m →> 3,00m i=2%P	-	-
10	0+089,00 0+100,33	i=2%P	-	-	-
11	0+100,33 0+108,63	-	-	R=50m Δ=9,51 L=8,30 i=2%P	-
12	0+108,63 0+136,61	i=2%P	-	-	-
13	0+136,61 0+142,51	-	-	R=200m Δ=1,69 L=5,90 i=2%P	-
14	0+142,51 0+188,06	i=2%P	-	-	-

i – pochylenie poprzeczne
P – pochylenie prawostronne
Δ – kąt załamania trasy
→ – zmiana szerokości
R – promień
L – długość łuku



PRZEKRÓJ TYPOWY
UTWARDZENIE TERENU – DOJŚCIE DO STADIONU



INWESTOR:	GMINA MEŁGIEW ul. Partyzancka 2 21-007 Mełgiew	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne MARGIT Pliszczyn 64 20-258 Lublin	MARGIT
INWESTYCJA:	Remont drogi wewnętrznej – – ul. Nadłącznej w m. Mełgiew, gm. Mełgiew	TYTUŁ RYSUNKU:	Przekroje normalne	Skala: 1:50
TEMAT OPRACOWANIA:	Remont nawierzchni Utwardzenie terenu	Projektant:	mgr inż. Grzegorz Waszczuk nr upr.: LB/0152/PWOD/11	Data: kwiecień 2022
STADIUM:	Projekt techniczny	Autor:	mgr inż. Jerzy Dobosz	Branża: drogowa
				Nr rysunku: 3