LEGENDA:

- Oś projektowanej drogi gminnej
- Projektowany krawężnik betonowy zwykły 100x30x20 cm – wyniesiony, odkrycie 12 cm
- Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 100x22x20 cm – odkrycie; 0 cm – przejście dla pieszych, 2 cm – zjazdy, 5 cm – opaska
- Krawędź projektowanej opaski/pobocza drogi gminnej
- Projektowane obrzeże betonowe 100x30x8 cm
- Projektowany opornik betonowy 100x30x12 cm
- 5,00 Projektowane wymiary
- Istniejąca granica pasa drogowego
- Projektowana granica pasa drogowego
- Projektowana nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego
- Projektowana nawierzchnia ścieżki pieszo–rowerowej z kostki betonowej koloru szarego o gr. 6 cm
- Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego o gr. 6 cm
- Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej koloru czerwonego o gr. 8 cm
- Projektowana nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
- Projektowana opaska/pobocze z kruszywa 0/31.5 stabilizowana mechanicznie
- Dowiązanie sytuacyjno–wysokościowe z betonu asfaltowego
- Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do regulacji wysokościowej
- Dowiązanie sytuacyjno–wysokościowe z kruszywa 0/31.5 stabilizowane mechanicznie
- Zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej dwudzielną rurą osłonową
- SKR–1 –70– SKR–1 Kanał technologiczny
- Projektowana kanalizacja deszczowa
- Projektowany wpust uliczny
- Projektowana studnia rewizyjna
- Projektowana sieć gazowa
- Projektowany słup oświetleniowy
- Proj. rura osłonowa ø110mm, na kablu nN 0,4kV.
- Proj. rura osłonowa ø160mm, na kablu SN 15,0kV.
- Proj. lub przekładany kabel nN0,4kV/SN15,0kV w rurze osłonowej
- Proj. nowa lokalizacja istniejącego złącz nN0,4kV.
- Proj. szafka oświetleniowa SzO.
- Drzewa do usunięcia

INWESTOR: GMINA MEŁGIEW, ul. Partyzancka 2, 21–007 Mełgiew	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne MARGIT, Pliszczyn 64, 20–258 Lublin			MARGIT
	TYTUŁ RYSUNKU: Plan sytuacyjny			
INWESTYCJA: Rozbudowa drogi gminnej nr 105531 L – ul. Skośna w m. Nowy Krępiec, gm. Mełgiew	Projektant:	Branża:	Podpis:	Skala: 1:500
	Autor:	Branża:	Podpis:	
	Sprawdzający:	Branża:	Podpis:	Data: listopad 2021
TEMAT OPRACOWANIA: Rozbudowa ulicy, Przebudowa gazociągu, Budowa kanału technologicznego, Budowa oświetlenia, Usunięcie kolizji z siecią nN	Projektant:	Branża:	Podpis:	
	Sprawdzający:	Branża:	Podpis:	Branża: drogowa, sanitarna, telekom., elektryczna
	Projektant:	Branża:	Podpis:	
STADIUM: Uzgodnienia	Projektant: mgr inż. Paweł Wojczuk, nr upr.: LUB/0131/PWOE/10	Branża: elektryczna	Podpis:	
	Sprawdzający: mgr inż. Zygmunt Szymczyk, nr upr.: LUB/0022/PWOE/05	Branża: elektryczna	Podpis:	Nr rysunku: IE–3