

PRZEDMIAR ROBÓT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA BRZEC HWY
ADRES INWESTYCJI : JACKÓW 21 21-007 MEŁGIEW
INWESTOR : GMINA MEŁGIEW
ADRES INWESTORA : 21-007 MEŁGIEW UL. PARTYZANCKA 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Matlakowska
DATA OPRACOWANIA : 09.2022 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0102-03	3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR 2-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0102-04	3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km	m ³		
d.1	0110-01 0110-04	3,0*0,24+3,0*0,30	m ³	1,62	
				RAZEM	1,62
4	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp		
d.1	0110-02 0110-05	3,0*0,17+3,0*0,28	mp	1,35	
				RAZEM	1,35
5	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp		
d.1	0110-03 0110-05	3,0*0,42+3,0*0,77	mp	3,57	
				RAZEM	3,57
6	KNR 2-02	Demontaż ogrodzenia z siatki	m		
d.1	1802-02 Rx0,6	Krotność = 0,6 78,0	m	78,00	
				RAZEM	78,00
7	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
d.1	1107-01 1107-04	78,0*6,0/1000	t	0,47	
				RAZEM	0,47
2		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - PARKING			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.2	0101-01 0101-02	478,0	m ²	478,00	
				RAZEM	478,00
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.2	0212-03 0214-04	478,0*0,30	m ³	143,40	
				RAZEM	143,40
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0109-03 0109-04	478,0	m ²	478,00	
				RAZEM	478,00
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0109-03 0109-04	478,0	m ²	478,00	
				RAZEM	478,00
12	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0104-01 0104-02	478,0	m ²	478,00	
				RAZEM	478,00
13	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-07	478,0	m ²	478,00	
				RAZEM	478,00
14	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - potrącenie dalszy 6 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.2	0104-08	-478,0	m ²	-478,00	
				RAZEM	-478,00
15	KNR 2-31	Wysepki przystankowe z płyt żelbetowych na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0510-02	478,0	m ²	478,00	
				RAZEM	478,00
16	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych o wym. 100x75x12 cm	m ²		
d.2	0407-03	478,0	m ²	478,00	
				RAZEM	478,00
17	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton C8/10	m ³		
d.2	0402-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		86,0*0,0575	m ³	4,95	
				RAZEM	4,95
18	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 86,0	m m	86,00	
				RAZEM	86,00
19	KNR 2-01 d.2 0510-01	Humusowanie płyt przy grubości warstwy humusu 5 cm 478,0	m ² m ²	478,00	
				RAZEM	478,00
20	KNR 2-01 d.2 0510-03	Obsianie płyt w ziemi urodzajnej trawą 478,0	m ² m ²	478,00	
				RAZEM	478,00
3		CIĄGI PIESZE			
21	KNR 2-31 d.3 0109-03 0109-04	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 137,0	m ² m ²	137,00	
				RAZEM	137,00
22	KNR 2-31 d.3 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 137,0	m ² m ²	137,00	
				RAZEM	137,00
23	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 137,0	m ² m ²	137,00	
				RAZEM	137,00
24	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 70,0	m m	70,00	
				RAZEM	70,00
4		NASADZENIA			
25	KNR 2-21 d.4 0311-06	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołków; średnica/głębokość : 0.7 m - dąb czerwony 6,0	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
26	KNR 2-21 d.4 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych 6,0	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00