

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną z Zapleczem i Łącznikiem w Jackowie - Instalacja wewnętrzna gazu ziemnego
ADRES INWESTYCJI : Jacków 21, 21-007 Jacków, gm. Mełgiew, dz. ewid. nr 654/9
INWESTOR : Gmina Mełgiew
ADRES INWESTORA : ul. Partyzancka 2 , 21-007 Mełgiew
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Kurzydłowski, upr. bud. nr LUB/0260/POOS/13
DATA OPRACOWANIA : 19.09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU			
1.1		Roboty instalacyjne			
1 d.1.1	KNR-W 2-19 0215-01	Szafka gazowa stalowa o wym. 60x60x25cm z zaworem odcinającym DN50mm oraz zaworem klapowym DN50mm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR-W 2-15 0304-02	Rurociągi stalowe spawane o średnicy nominalnej 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.1.1	KNR-W 2-15 0312-02	Zawory gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 32mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1.1	KNR-W 2-15 0312-03	Filtr do gazu o połączeniach gwintowanych o średnicy 32mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.1	analiza indywidualna	Centralka sterująca z akumulatorem wraz z detektorami metanu oraz sygnalizacją optyczno-akustyczną 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 0,088*12,00	m ² m ²	1,056	
				RAZEM	1,056
7 d.1.1	KNR 7-12 0208-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57mm 1,056	m ² m ²	1,056	
				RAZEM	1,056
8 d.1.1	KNR 7-12 0213-04	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 1,056	m ² m ²	1,056	
				RAZEM	1,056
9 d.1.1		Tuleja ochronna z uszczelnieniem dn50 0,8	m m	0,800	
				RAZEM	0,800
10 d.1.1	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000